

**SCHEMA TECNICA**

# La valigia dell'attore

Durata: 1 h 30 min senza intervallo

Dimensioni palco: Larghezza: 3 m - Profondità: 3 m

Tempo di montaggio: 3 ore

Tempo di smontaggio: 1 ora

- 3 linee americane / in alternativa all'aperto n.3 piantane wind-up
- Quadratura nera
- Completa oscurità della sala
- Luci di sala commendabili dalla regia
- Carico elettrico 10 kw 32 o 63 A

Responsabile tecnico

Giacomo Rossetto +39 331.7383624

Responsabile organizzativo

Giulia Diomaiuta +39 388.4688457 [distribuzione@teatrobresci.it](mailto:distribuzione@teatrobresci.it)

Mezzo di compagnia

- FIAT DUCATO targa BP950JA

Eventuali permessi di transito e/o trasbordi a cura e carico del teatro

Comunicazioni ai VVF

- Nessuna

**MATERIALE TECNICO**

- Dimmer 6 ch
- Centralina luci programmabile
- N° 8 PC 1000 Watt (Completi di bandiere e porta gelatine)
- 3 linee americane / in alternativa all'aperto n. 3 piantane wind-up
- Impianto di diffusione adeguato allo spazio (2 casse audio amplificate + 1 mixer audio)
- Microfono ad archetto
- Caveria necessaria

La compagnia è in grado di integrare il materiale richiesto se necessario.